

Leveransbeskrivning Attefall Sund

2023-03-07

Tak	Falsat plåttak OSB Ströläkt 22x45 mm (Luftspalt) Vindskyddsduk Takstolar 45x195 mm cc600 Mineralullsisolering 195 mm Diffusionsspärr Glespanel 28x70 mm cc300 Grundmålad panelbräda 22x145 mm
Yttervägg	Liggande panel 22 mm Spikläkt 22x45 mm Vindskyddsduk Regelstomme 22x145 mm cc600 Isolering 145 mm Diffusionspärr Instalationsregel 45x45 mm cc600 Isolering 45 mm Grundmålad panelbräda 22x145 mm
Golvbjälklag	3-stav Parkettgolv 14 mm Underlagsfoam Golvspånskiva 22 mm Bjälklag 45x220 mm cc600 Isolering 220 mm Trossbottenboard
Golvbjälklag badrum	Klinker grå 15x15 mm med grå fog Fix Tätskikt Flytspackel med armeringsnät Golvspånskiva 22 mm Bjälklag 45x220 mm Isolering 220 mm Trossbottenboard
Loftbjälklag	3-stav Partkettgolv 14mm Underlagsfoam Golvspånskiva 22 mm Bjälklag 45x95 mm cc300 Glespanel 28x70 mm Gipsskiva 13 mm
Innervägg	Gips 13mm OSB-skiva 11 mm Regel 45x120 mm Isolering 120 mm

Leveransbeskrivning Attefall Sund

2023-03-07



Innervägg badrum	Kakel vit blank 20x40 mm med grå fog Fix Tätskikt Våtrumsgips Plywood 12 mm Infälld skjutdörr
Målning	Gipsväggar målade i vitt i två omgångar, Spackling av gipsväggar sker i två omgångar. Färdigstruken utsida med en gång grundmålning och två gånger färdigstrykning. Svart färdigstruket hus i standardutförande, valfri färgkod finns som tillval
Fönster och dörrar	Monterade enligt planlösning. Trä/Aluminium fönster och dörrar med 3-glas i svart utsida och vit insida.
Plåt	Takfotsplåt, plåt runt fönster i svart ingår. Fler kulörer finns som tillval
Avvattning	Hängrännor och stuprör av plåt i svart utförande ingår. Fler kulörer finns som tillval. Lövsil och påkoppling till dräneringsrör kan finns som tillval
Ventilation	Mekanisk frånluftsventilation (Paxfläkt). Friskluftsventiler i yttervägg
Uppvärmning	El-Golvvärme ingår i badrum. Luft/Luft pump finns som tillval
Kök	Färdigmonterat kök anpassat för varje husmodell. Möjlighet finns att uppdatera kök som tillval. Vårt standardkök: Laminerade vita köksluckor Svarta handtag i rakt utförande Bänkskiva i grått Stänkskydd av kakel 8x15 Diskho i rostfritt stål Köksblandare från Mora (Med diskmaskinsavstängning vid köp av diskmaskin) Kyl/Frys i inbyggt utförande Spishäll Ugn Fläktkåpa med utsug på fasad

Leveransbeskrivning Attefall Sund

2023-03-07



Badrum	<p>Badrummen byggs efter husleverans på plats. Möjlighet finns att uppdatera badrum som tillval.</p> <p>Våra standardbadrum: 15x15 klinkergolv grått 20x40 Kakel vitt Golvstående WC-stol från Ifö alt. Gustavsberg Tvättställ med kommod Tvättställsblandare från Mora Dusch set Spotlights Varmvattenberedare 80l Pax frånluftsfläkt Tätskikt från LIP enligt branschregler för våtrum Golvbrunn Förberedelse för installation av tvättmaskin/torktumlare finns som tillval</p>
Trappa / Loftstege	<p>Detta Attefallshus levereras med loftstege som standard. Möjlighet finns att uppdatera till en trappa som tillval</p>
El och Belysning	<p>Samtliga elinstallationer utförs av certifierade elektriker som uppfyller EU:s normer. Brytare och uttag ingår som standard. Installationerna är dolda i konstruktionen. Spotlights ingår i badrum. El-centralen är utrustad med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Tillval kan göras för brytare, uttag, lampor, mediacentral mm.</p>
Vatten / Avlopp	<p>Samtliga rördragningar förläggs dolt i konstruktionen i den omfattning det går. Rördragningar och inkopplingar är gjorda av rörmokare. Anslutningspunkter finns under huset, i huset sker fördelningen från fördelarskåp. Varmvattenberedare 80L ingår.</p>
Grund	<p>Grund och markarbeten ingår ej i pris. Kan väljas som tillval.</p>
Egna anpassningar	<p>Om det finns önskemål om specialanpassningar för husmodellen debiteras kunden för uppritning av nytt utförande med 800kr/h.</p>
Ritningar	<p>Vi tar fram ritningar för bygganmälan/bygglov. När startbesked mottagits tar vi fram samtliga ritningar för färdigställning.</p> <p>Ritningar som ingår: Planritningar Fasadritningar Köksritning Badrumsritning Detaljritningar Sektionsritningar El-ritning VS-ritning Grundritning för normala förhållanden</p>

Leveransbeskrivning Attefall Sund

2023-03-07

Ritningar som inte ingår:

Energiberäkning
Geoteknisk undersökning
Täthetsprovning
Brandskyddsutlåtande
Avloppsansökan
Strandskyddsdispens
Marklov
Nyanmälan EL och VVS anslutning